

Приложение №2
к Договору №___ от «___» _____ 2018г.

Согласовано

Технический директор

ООО «Руссоль»

 Р.В. Грамма

« 16 » 04 2018 г.

Утверждаю

Директор

ООО «Руссоль»

 С.В. Черный

« 16 » 04 2018 г.



Техническое задание

на проведение работ по техническому обслуживанию компрессорного
оборудования Sessato в ЦПС Новомосковск ООО «Руссоль»

г. Новомосковск
2018

№ п/п	Перечень основных сведений и требований	Содержание основных сведений и требований
1	2	3
1. Общие сведения		
1.	Объект	1. Компрессор: Винтовой компрессор Ceccato DRE120IVR A 9,5 PN 8158042757 2. Компрессор: Винтовой компрессор Ceccato DRE120IVR A 9,5 PN 8158042757 3. Адсорбционный осушитель Ceccato ADS215 CE IIB PN8102824052
2.	Основание	Решение ООО «Руссоль» в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
3.	Сведения об объекте	Оборудование находится по адресу: Тульская обл., Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 29, территория ООО «Руссоль»
4.	Вид проводимых работ	Техническое обслуживание
5.	Заказчик	ООО «Руссоль»
6.	Срок выполнения работ	В соответствии с договором
7.	Исполнитель	Определить тендером
8.	Требования к Исполнителю	- Наличие подтверждения дилерского соглашения; - Наличие сертификата сервисного обслуживания; - Наличие штата квалифицированного персонала; - Наличие положительного опыта проведения сервисного обслуживания компрессорного оборудования.
9.	Требования к качеству выполняемых работ	В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, технического задания и инструкции по эксплуатации. Предусмотреть применение оригинальных материалов и запасных частей Ceccato Aria Compressa S.p.A.
10.	Оборудование, перечень выполняемых работ и цена	1. Винтовой компрессор Ceccato DRE120IVR A 9,5 PN 8158042757 – 2 шт. Перечень работ по плану «А» при наработке 2000 часов ТО-I: <ul style="list-style-type: none"> • Проверка измеренных параметров • Очистка фильтрующих пластин • Замена масляного фильтра • Замена смазки • Замена воздушного фильтра • Смазка подшипников приводного электродвигателя Перечень работ по плану «А» при наработке 4000 часов ТО-II <ul style="list-style-type: none"> • Проверка измеренных параметров • Очистка фильтрующих пластин • Замена масляного фильтра • Замена смазки • Замена воздушного фильтра • Смазка подшипников приводного электродвигателя

№ п/п	Перечень основных сведений и требований	Содержание основных сведений и требований
1	2	3
		<p>Примечание:</p> <p>Оригинальные материалы для проведения ТО плана «А» 2000 часов и ТО плана «В» 4000 часов оборудования «Cecato DRE120IVR A 9,5 PN 8158042757» присутствуют в полном объеме на складе заказчика.</p> <p>2. Адсорбционный осушитель Cecato ADS215 CE ПВ PN8102824052 – 1 шт.</p> <p>Перечень работ по плану «А» при наработке 4000 часов ТО-I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверка электропроводки на наличие повреждений или ослабленных соединений • Проверка на утечку воздуха • Замена картриджа фильтров на входе и выходе • Замена глушителей <p>Используемые материалы (приобретает Исполнитель):</p> <p>Набор ТО плана «А» 4000 часов в количестве 1 штуке включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фильтрующие магистральные элементы • Глушители <p>Перечень работ по плану «В» при наработке 8000 часов ТО-II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверка электропроводки на наличие повреждений или ослабленных соединений • Проверка на утечку воздуха • Замена картриджа фильтров на входе и выходе • Замена глушителей <p>Используемые материалы (приобретает Исполнитель):</p> <p>Набор ТО плана «В» 8000 часов в количестве 1 штуке включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фильтрующие магистральные элементы • Глушители
11.	Гарантийные обязательства	<p>- Гарантийный срок на замененные детали, узлы и работы составляет 6 месяцев с момента выполнения работ.</p> <p>- Началом гарантийного периода считать дату подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) Сторонами.</p> <p>- Исполнитель гарантирует качество выполненных работ. Рекламации по качеству выполненных работ могут быть выставлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока – шесть месяцев.</p>

Разработал:

Инженер-энергетик
ЦПС Новомосковск
(должность)


(подпись)

Бельдюгов К.В.
(расшифровка)
«13» 04 2018г.

Согласовано:

Главный энергетик
ЦПС Новомосковск
(должность)


(подпись)

Поздняков А.В.
(расшифровка)
«13» 04 2018г.

Согласовано:

Руководитель представительства
Главный инженер
ЦПС Новомосковск
(должность)


(подпись)

Сухов А.А.
(расшифровка)
«13» 04 2018г.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью _____) листа/-ов

Директор ООО «Руссоль»

_____ Черный С. В.



**Программа проведения Планового Технического обслуживания
Оборудования**

Компрессор1: Винтовой компрессор Ceccato DRE120IVR A 9,5 PN 8158042757

Компрессор 2: Винтовой компрессор Ceccato DRE120IVR A 9,5 PN 8158042757

Стоимость работ по обслуживанию 1-й единицы компрессора Ceccato

Наработка, мот часов	Содержание	Цена с НДС, рублей
2000	Провести работы по плану «А» ТО-I	
4000	Провести работы по плану «А» ТО-II	

Осушитель3: Адсорбционный осушитель ADS215 CE IIB PN8102824052

Стоимость работ по обслуживанию осушителя Ceccato

Наработка, мот часов	Содержание	Цена с НДС, рублей
4000	Провести работы по плану «А» ТО-I	
8000	Провести работы по плану «В» ТО-II	

Используемые материалы и их цена:

Наименование материалов ТО-I и ТО-II	Цена с НДС, рублей
Сервисный набор ТО плана «А» 4000 часов	
Сервисный набор ТО плана «В» 8000 часов	

Проведение планового технического обслуживания компрессорного оборудования Ceccato Aria Compressa S.p.A составляет:

ИТОГО: _____ руб. ____ коп. (_____ руб. ____ коп.)

ЗАКАЗЧИК:

_____ С.В. Черный

М.П.

«___» _____ 2018 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

М.П.

«___» _____ 2018 г.